

## SECCION IV - Planilla de Computo, Cotización y Ponderación

Obra: LICITACION PUBLICA Nº 01/2016 - PUESTA EN VALOR DE CARPINTERÍAS EXTERIORES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Expediente Nº 02/CPRM y FOPL/2016

PRESUPUESTO OFICIAL

TOTAL RUBROS						
Item	Descripción	Unidad	Cant	Importes		Incidencia
				Unitario	Total item	% Ponderación
<b>3.1</b>	<b>CONSIDERACIONES GENERALES</b>					
3.1.5.1	Jefe de obra, profesional de 1º, dedicación permanente.	MES	12.00			
3.1.5.2	Restaurador, profesional de 1º, dedicación min. dos veces por semana.	MES	12.00			
3.1.5.3	Ingeniero en seguridad e higiene, profesional de 1º, dedicación permanente.	MES	12.00			
3.1.6	Planos de obra	GL	1.00			
3.1.7	Documentación conforme a obra.	GL	1.00			
3.1.8	Mantenimiento y limpieza de obra.	MES	12.00			
3.1.8.1	Mantenimiento y limpieza de obra (volquetes y acarreo).	UN	12.00			
3.1.9	Permisos, normas, aprobaciones y habilitaciones y aviso de obra.	GL	1.00			
3.1.10	Cartel de obra. ( 3 x 2 m).	M2	6.00			
3.1.11	Comunicaciones.	MES	12.00			
	<b>TOTAL RUBRO 3.1.</b>					
<b>3.2</b>	<b>TAREAS PREPARATORIAS</b>					
3.2.2	Obrador.(Sistema industrializado, madera liviana 3,66m x 3,66m).	UN	1.00			
3.2.4	Arndamios internos. Tres cuerpos de andamio por cortina. Cuatro torres en simultáneo.	MES	12.00			
	<b>TOTAL RUBRO 3.2.</b>					
<b>3.3</b>	<b>CARPINTERÍAS</b>					
3.3.2	Reparación y ajuste para correcto funcionamiento de puertas balcón, claraboyas y ventanas.	UN	338.00			
3.3.3	Provisión y colocación de vidrios faltantes o en mal estado.	M2	52.77			
3.3.4	Reparación, ajuste y puesta a punto de cortinas de enrollar.	UN	224.00			
3.3.5	Reparación, completamiento y ajuste de celosías.	UN	9.00			
3.3.6.1	Reemplazo de sistema de automatización existente de cortinas de enrollar. - Edificio Anexo-	UN	2.00			
3.3.6.2	Provisión y colocación de sistema de automatización completo para cortinas de enrollar.	UN	198.00			
3.3.6.3	Instalación eléctrica para automatización.	UN	198.00			
3.3.7	Reparación, ajuste y completamiento de taparrollos	UN	39.00			
3.3.8	Reparación y ajuste para correcto funcionamiento de puerta de hierro.	UN	1.00			
	<b>TOTAL RUBRO 3.3.</b>					
<b>3.4</b>	<b>HERRAJES</b>					
3.4.1.1	Provisión y colocación de fallebas (Manija, traba y varilla).	UN	107.00			

Item	Descripción	Unidad	Cant	Importes		Incidencia
				Unitario	Total item	% Ponderación
3.4.1.2	Provisión y colocación de herrajes estilo tijeras.	UN	100.00			
3.4.1.3	Provisión y colocación de manija clarabolla.	UN	12.00			
3.4.2.1	Tratamiento de bronce. Conjunto de herrajes por carpintería	UN	341.00			
3.4.2.2	Tratamiento de bronce de molduras decorativas exteriores	UN	39.00			
<b>TOTAL RUBRO 3.4.</b>						

<b>3.5 PINTURA</b>						
3.5.1	Cateos e Informes.	UN	5.00			
3.5.3	Pintura de cortinas de enrollar metálicas y celosías metálicas. Cara interior.	UN	224.00			
3.5.4	Pintura de taparrollos.	UN	215.00			
3.5.5	Pintura de puertas balcón y ventanas metálicas. Ambas caras.	UN	252.00			
3.5.6	Pintura de puertas balcón y ventanas de madera. Ambas caras.	UN	105.00			
<b>TOTAL RUBRO 3.5.</b>						

<b>TOTAL</b>						
--------------	--	--	--	--	--	--